



MAKSUD

İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

CamScanner

MAKSUD
İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



İLETİŞİM

0542 280 04 89

maksudinsaat@gmail.com

Ziya Gökalp Mah. Edip Solmaz Blv. Yılmazlar Center [illegible] No: 116 BATMAN

CamScanner

MAKSUD
İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

FİRMAMIZ HAKKINDA

Maksud İnşaat Ltd.in kurucuları 2005 yılından beri donatılı zemin yapıları, ile forekazık ön kapalama konusunda çeşitli önemli projelerde görev almış ve bu projelerde kazandıkları tecrübelerini Maksud İnşaat Ltd ye taşımışlardır.



MAKSUD İNŞAAT CamScanner

MAKSUD
İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TOPRAKARME DUVAR

Toprakarmev duvar, imalatlarımız diğer dayanım yapılara kıyasla maliyeti düşüktür ayrıca üretim ve montajı hızlıdır.

Yurt içi ve Yurt dışı olmak üzere yaygın şekilde tercih edilmektedir.





CamScanner

MAKSUD
İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

1. Sistemin depreme karşı güvenliği
2. Klasik istinat yapılarına göre daha düşük miktarlarda beton, demir ihtiyacı nedeniyle ekonomik olması
3. Yüksek imalat hızı
4. Farklı desen ve renklerde imalat imkanı
5. İşçilik ve montaj kolaylığı.





MAKSUD
İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

UYGULAMA

Donatılı zemin duvarlar, toprakarme panel montajlarının çok hızlı olması ve işçiliğinin çok daha basit olması nedeni ile oldukça hızlı üretilebilen istinat yapılarıdır. Duvar yüksekliği ve tipine bağlı olarak günlük ortalama 200 m^2 montaj yapılabilmektedir. Ayrıca duvar imalatı ile birlikte duvar geri dolgusunun da yapılması kontrollü ve kaliteli dolgu ve sıkıştırma işleminin yapılmasını sağlamaktadır. "Dolgu kademelerinin imal edilmesi sırasında, dolgu projede belirtilen tabakalar halinde serilir ve sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi minimum %95 proctor sıkılığı sağlanana kadar devam ettirilir. Bu sıkılık sahada yapılan deneyler ile kontrol edilir. İmalat aşamalarında, ilk önce panellerin oturacağı bölgedeki zemin düzeltilir ve projeye uygun taşıyıcı özelliği olmayan tesviye betonu atılır. Daha sonra ilk sıra taban panellerinin montajına geçilir ve dolgu malzemesi serilerek sıkıştırma işlemi yapılır. Bunun ardından ilk sıranın galvanizli çelik şeritleri veya plastik şeritleri panellere bağlanıp, şerit montajı tamamlanır. Bu işlem her kademede tekrarlanarak duvar istenilen yüksekliğe kadar inşa edilir.



CamScanner

MAKSUD
İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

PREKAST CEPHE PANELİ

Özellikle şehir içi alt geçit kavşaklarda dekoratif beton panellerle kaplama sistemidir. Kazık önü veya istninat perdesi önü penelton kaplamalar yapılabilmektedir. Paneltonlar üzerinde değişik, desenler seçilebilmektedir.

PREKAST CEPHE PANELİ cephe panelleri fore kazık önü kaplama ile alt geçit alanlarında estetik görünüm sağlamaktadır.



CamScanner
14/07/2025 16:36

MAKSUD
İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



0542 280 04 89

maksudinsaat@gmail.com

Ziya Gökalp Mah. Edip Solmaz Blv. Yılmazlar Center I No:116 BATMAN

CamScanner